

**Fenntartható település közlekedésfejlesztés
Medgyesbodzás és Gábortelep összekötő kerékpárút építésével**

Árazatlan költségvetési kiírás

| ssz. | Tétel | ME | menyiség | agyg ár | munkadíj | agyg ár összesen | munkadíj összesen | nettó összesen |
|--------------------------|--|--------------|----------|---------|----------|---------------------|----------------------|----------------|
| ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK | | | | | | | | |
| 1. | fakivágás 30 cm törzsátmérőig tuskó kisedéssel | db | 2,00 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2. | sövény, cserje irtás | 10m2 | 10,00 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 3. | útterület geodéziai kitűzése | métn. óra | 10,00 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 4. | tervezői művezetés | métn. óra | 15,00 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 5. | humuszleszedés | m3 | 920,00 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 6. | humusz elterítés rézsű felületeken 20,0cm vastagságban | m2 | 142,80 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 7. | felesleges föld és humusz elszállítása 5km-ig | m3 | 1447,20 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 8. | burkolat bontás | m2 | 199,80 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9. | törmelék elszállítás 5km távolságig | m3 | 79,90 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 10. | tükör simítás hengerléssel | m2 | 3824,00 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 11. | altalaj tömörítés Tr=90 % padka | m3 | 117,71 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 12. | altalaj tömörítés Tr=90 % tükör | m3 | 764,80 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK | | | | | | | | |
| 13. | bevágás | m3 | 670,00 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 14. | töltés építés beszállított anyagból | m3 | 368,00 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 15. | geotextília 1 rtg (szakítószilárdság: 16-25 kN/m) | m2 | 3824,00 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 16. | kerti szegély | m | 2615,80 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 17. | süllyesztett szegély | m | 40,90 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 18. | homokos kavics | m3 | 764,80 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 19. | Ckt burkolat alap | m3 | 545,41 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 20. | AC 8 kopó | m3 | 102,90 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 21. | AC 8 kopó | m3 | 102,90 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 22. | padkarendezés | m2 | 1177,10 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 23. | tereprendezés | m2 | 3470,00 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |


**Fenntartható település közlekedésfejlesztés
Medgyesbodzás és Gábortelep összekötő kerékpárút építésével**

Árazatlan költségvetési kiírás

| ssz. | Tétel | ME | mennyiség | anyag ár | munkadíj | anyag ár összesen | munkadíj összesen | nettó összesen |
|--|--|-------|-----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------|
| CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, KÖZMŰ KIVÁLTÁS BEVÉDÉS | | | | | | | | |
| 24. | árok profilozás | m3 | 63,00 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 25. | árok feltöltés beszállított anyagból | m3 | 41,40 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 26. | tűzcsap áthelyezés | db | 2,00 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 27. | hírközlési kábelek védelembe helyezés tervezése | db | 1 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 28. | hírközlési kábelek védelembe helyezése (Invitel Zrt. 391 sorsz. Közműegyeztetési jkv. szerint) | egys. | 1 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| FORGALOMTECHNIKA | | | | | | | | |
| 29. | tábla | db | 30 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 30. | oszlop | db | 27 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 31. | kiegészítő tábla | db | 10 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| | egyedi kiegészítő tábla | db | 4 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 32. | Úrszelvénybe eső légvezeték tartóoszlopok festése (fekete, sárga) | db | 2 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 33. | sárga oldószeres burkolati jel gépi | m2 | 313,90 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 34. | sárga oldószeres burkolati jel kézi | m2 | 29,25 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 35. | acélszalag korlát | m | 28,00 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 36. | csőkorlát | m | 380,00 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 37. | organizációs terv | db | 1,00 | 0 | 0 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| összesen nettó | | | | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 27% áfa | | | | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| összesen bruttó | | | | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

Békéscsaba, 2017. november hó

KÖVIMET Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.
 Közlekedési- és Vízilétesítmények
 Műszaki Ellenőrzése, Tervezése
 5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.
 Cégjegyzékszám: 04-09-012555
 Adószám: 24648402-2-04
 Bankzárolás szám: 11733003-20115302



Moldován Attila
tervező